



COMITENTE: COMUNE DI GARDA, LUNGOLAGO REGINA ADELAIDE 15 - GARDA

PROGETTO: STUDIO ZORRA ZORRA ASSOCIATI
Via Centro, 209/A - Verona

Progetto - Piano Primo

Aggiornamenti:	
Rev:	Rev. di canti
Prog.:	832
Aut.:	1.50
Rev.:	NOV 2022
Aut.:	P
Aut.:	MA

N°	DESTINAZIONE	S.U.	S.N.R.	H.	S. FINISTRE	R.L.	NOTA	Pavimenti	Zoccolino	Rivestimento	Intonaco	Tinteggiatura	Controsoffitto
01	AULA 06	43.10	---	3.00	2.20	15.00	PA	Z4	---	RA	IT	TI	C1
02	AMTR	2.80	---	3.00	1.40	10.00	PA	---	RA	IT	TI	CI	C2
03	WC	4.35	---	3.00	0.90	---	PA	---	RA	IT	TI	CI	C2
04	AULA 07	45.75	---	3.00	2.20	16.35	PA	Z4	---	RA	IT	TI	C1
05	AMTR	2.75	---	3.00	0.90	---	PA	---	RA	IT	TI	CI	C2
06	WC	4.40	---	3.00	0.90	---	PA	---	RA	IT	TI	CI	C2
07	AULA 08	45.75	---	3.00	2.20	16.35	PA	Z4	---	RA	IT	TI	C1
08	AMTR	2.70	---	3.00	0.90	---	PA	---	RA	IT	TI	CI	C2
09	WC	4.25	---	3.00	0.90	---	PA	---	RA	IT	TI	CI	C2
10	AULA 09	46.55	---	3.00	6.35	10.74	PA	Z4	---	RA	IT	TI	C1
11	AMTR	2.80	---	3.00	2.40	10.22	PA	---	RA	IT	TI	CI	C2
12	WC	4.40	---	3.00	0.90	---	PA	---	RA	IT	TI	CI	C2
13	AULA 10	48.17	---	3.00	3.60	15.09	PA	Z4	---	RA	IT	TI	C1
14	AMTR	3.44	---	3.00	2.40	10.99	PA	---	RA	IT	TI	CI	C2
15	WC	4.47	---	3.00	0.90	---	PA	---	RA	IT	TI	CI	C2
16	CORRIDOIO	14.73	---	3.00	0.90	---	PA	Z4	---	RA	IT	TI	C1
17	MAT. DENTRO	4.44	---	3.00	0.00	15.97	PA	Z4	---	RA	IT	TI	C2
18	SALA COLLAB. SCOLASTICI	14.52	---	3.00	2.40	14.80	PA	Z4	---	RA	IT	TI	C1
19	WC.H.	3.92	---	3.00	0.00	---	PA	---	RA	IT	TI	CI	C2
20	LABORATORIO	46.06	---	3.00	3.60	15.87	PA	Z4	---	RA	IT	TI	C1
21	LABORATORIO	46.06	---	3.00	3.60	15.87	PA	Z4	---	RA	IT	TI	C1
22	SALA INSEGNANTI	33.47	---	3.00	5.76	15.81	PA	Z4	---	RA	IT	TI	C1
23	CORRIDOIO	9.76	---	3.00	0.90	---	PA	Z4	---	RA	IT	TI	C1
24	UFF. DIDATTICA E PROTOCOLLO	28.74	---	3.00	4.80	15.99	PA	Z4	---	RA	IT	TI	C1
25	UFF. CONTABILITA' E PERSONALE	33.09	---	3.00	4.80	14.89	PA	Z4	---	RA	IT	TI	C1
26	UFF. D.S.G.A. E RINNOVI A.T.A.	37.43	---	3.00	4.80	15.55	PA	Z4	---	RA	IT	TI	C1
27	ANTIRIADICO	3.74	---	3.00	0.00	---	PA	---	RA	IT	TI	CI	C2
28	WC.H.	6.00	---	3.00	2.40	16.50	PA	---	RA	IT	TI	CI	C2
29	WC	3.92	---	3.00	0.90	---	PA	---	RA	IT	TI	CI	C2
30	WC	3.92	---	3.00	0.90	---	PA	---	RA	IT	TI	CI	C2
31	UFF. DIRIGENTI SCOLASTICI	35.06	---	3.00	4.80	14.24	PA	Z4	---	RA	IT	TI	C1
32	CORRIDOIO	39.27	---	3.00	0.90	14.24	PA	Z4	---	RA	IT	TI	C1
33	MENS	146.12	---	3.00	19.20	10.71	PA	Z4	---	RA	IT	TI	C1
34	MENS	3.30	---	3.00	0.00	---	PA	---	RA	IT	TI	CI	C2
35	RICAMBAMENTO CBI	26.14	---	3.00	1.40	17.82	P1	GIUSCIA	RA1	IT	TI	CI	C2
36	SP. PERSONALE	3.90	---	3.00	1.40	15.70	P1	---	RA	IT	TI	CI	C2
37	SERVIZIO	6.48	---	3.00	0.00	---	P1	---	RA	IT	TI	CI	C2
38	ANTIRIADICO	3.76	---	3.00	0.00	---	PA	---	RA	IT	TI	CI	C2
39	WC.H.	3.92	---	3.00	0.00	---	PA	---	RA	IT	TI	CI	C2
40	WC	3.92	---	3.00	0.00	---	PA	---	RA	IT	TI	CI	C2
41	WC	3.92	---	3.00	0.00	---	PA	---	RA	IT	TI	CI	C2
42	MATERIALE PULIZIE	6.00	---	3.00	0.00	---	PA	---	RA	IT	TI	CI	C2
43	MATERIALE PULIZIE	6.07	---	3.00	0.00	---	PA	---	RA	IT	TI	CI	C2
44	LOCALE TECNICO	6.00	---	3.00	0.00	---	ORGANIZATO	---	---	---	---	---	---
45	LOCALE TECNICO	3.00	---	3.00	0.00	---	ORGANIZATO	---	---	---	---	---	
46	SPAZIO POLIVALENTE	46.75	---	3.00	12.00	15.40	PA	Z4	---	RA	IT	TI	C1
47	SPAZIO POLIVALENTE/RECREAZIONE	146.00	---	3.00	0.00	---	PA	Z4	---	RA	IT	TI	C1
48	FILTRO	3.95	---	3.00	0.00	---	PA	Z4	---	RA	IT	TI	C1
49	VANO SCALA	3.83	---	3.00	0.00	---	PA	Z4	---	RA	IT	TI	C1
50	VANO SCALA	3.84	---	3.00	0.00	---	PA	Z4	---	RA	IT	TI	C1
51	CORRIDOIO	1.12538 m ²	0.00 m ²	3.00	0.00	---	PA	Z4	---	RA	IT	TI	C1

Verificare sempre le misure sul posto e contattare lo studio in caso di differenze con i disegni esecutivi

FINITURE INTERNI			
PAVIMENTI	ZOCCOLINO	RIVESTIMENTO	INTONACO
PASTRELLE IN CERAMICA 30X30 CM	P1 CERAMICA	Z1 PASTRELLE IN CERAMICA 30X30 CM	R1
PVC TARALAY INTAL COMFORT	P2 PVC	Z2	
PVC TARALAY INTAL COMPACT	P3 PVC	Z3	
GRES PORCELLANATO 60X60 CM	P4 GRES PORCELLANATO	Z4 PASTRELLE IN GRES 30X60 CM	R4
CEMENTO LEGATO	P5		
INTONACO	TINTEGGIATURA	CONTROSOFFITO	
MASTURA PER CARTONGESSO	I1 DROPTURBA TRASPIRANTE	T1 IN LANA MINERALE sp. 22 mm PRO TONCA*	C1
		CARTONGESSO sp. 10 mm	C2
		TPO BRUCIT	C3

